flexBelag•bau ag•

Zürich • Badener- / Herdernstrasse





110

m²
Schwammstadt



Im Rahmen des Projekts wurden umfassende Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten ausgeführt. In Verbindung mit der Unfallsanierung wurde die Veloführung neu gestaltet, dadurch konnten 3 zusätzliche Bäume gepflanzt werden. Die Belagsarbeiten erfolgten inklusive sämtlicher erforderlicher Vorarbeiten unter laufendem Verkehr, um den Betrieb möglichst wenig zu beeinträchtigen.

Die Hauptarbeiten wurden während einer geplanten Vollsperrung umgesetzt, wodurch eine effiziente und qualitativ sichere Ausführung gewährleistet war. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Fussballstadion erfolgte die Baustellenorganisation besonders sorgfältig, insbesondere im Hinblick auf Spieltage und erhöhte Besucherströme.

Stadt Zürich
Tiefbauamt

930'000
Bausumme in CHF

09.2025
bis
10.2025
Zeitraum

BAUHERR
Stadt Zürich Tiefbauamt

PROJEKTLEITUNG
Stadt Zürich Tiefbauamt
Felix Brändle

BAULEITUNG
Wächter AG Bauingenieure
Rico Wächter

TECHNISCHE LEITUNG
Roland Brönnimann

BAUFÜHRUNG
Thomas Tobler

POLIER
Saul Pinto Gonçalves
Michele Calabrese
Rolf Hofer

BESONDERHEITEN

- Vorarbeiten unter laufendem Verkehr
- Hauptarbeiten unter Vollsperrung
- Erstellung von Baumgruben in Schwammstadt

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN

- Ersatz der Fundation
- Erneuerung vom Belag (Strasse und Gehweg)
- Erstellung neuer Abschlüssen in Lage + Höhe