

# Zürich • Parkplatz Casino Fischerstube



**2690** 

**m<sup>2</sup>**  
Schwerlastpflasterung



Im Rahmen des Bauvorhabens wurden zwei Ortsbeton-Stützmauern mit Längen von 53m bzw. 9m erstellt. Diese dienen der Geländesicherung und der strukturellen Abstützung angrenzender Bereiche. Der rund 2'690m<sup>2</sup> grosse Parkplatz aus Asphaltbelag wurde ersetzt und durch einen Verbundsteinplatz mit Schwerlastverbund erneuert, zudem wurden Versickerungsmulden erstellt um das anfallende Oberflächenwasser vor Ort zu versickern.

Die Arbeiten umfassten zudem umfangreiche Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten und Leitungsverlegungen. Das gesamte Projekt folgt den Grundsätzen der «Schwammstadt Zürich», mit dem Ziel, Regenwasser an Ort und Stelle zurückzuhalten und versickern zu lassen.



**Stadt Zürich**  
Tiefbauamt

**T'810'000**

Bausumme in CHF

**06.2025**

bis

**12.2025**

Zeitraum

## BAUHERR

Stadt Zürich Tiefbauamt

## PROJEKTLEITUNG

Stadt Zürich Tiefbauamt  
Matthias Meier

## BAULEITUNG

Locher Ingenieure AG  
Shermaine Soria

## TECHNISCHE LEITUNG

Roland Brönnimann

## BAUFÜHRUNG

Stefan Reali

## POLIER

Renato Vaccaro  
Michele Calabrese  
Rolf Hofer

## BESONDERHEITEN

- 4400 to Altlastenentsorgung
- Umsetzung «Schwammstadt Zürich»
- Verlegung Spezialsteine RN25/30 Typ Casino

## AUSGEFÜHRTE ARBEITEN

- Erstellung von zwei Ortsbetonstützmauern
- Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten
- Umgebungs- und Wiederinstandstellungsarbeiten